

Poznań, 2.06.2017r.

OFERTA / ZLECENIE

WYCENIAJĄCY: HYDROMONT Andrzej Kubiak, Malwowa 7, 62-060 Stęszew, NIP 777-126-40-83

LOKALIZACJA: Poznań, Rusalka (3)

PRZEDMIOT: Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wykonawstwem

WARTOŚĆ RYCZAŁTOWA ROBÓT: 174 711 zł netto

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH OFERTĄ RYCZAŁTOWĄ:

- **PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ (10 000 zł netto)**
 - Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej razem z mapami do celów projektowych i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami (bez uzyskania pozwolenia na budowę)
 - **PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ (7 016 zł netto)**

POZYCJA

Ilość

Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza (kpl)	1
Nabudowanie studni betonowej D1000 z włazem kl. D400 na istn. Kanale (szt.)	1
Wykop mechaniczny, montaż rur PVC 160 mm (mb)	4
Podsypka i obsypka piaskowa, utylizacja gruntu rodzimego (m3)	1

- **ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (157 695 zł netto)**

POZYCJA

Ilość

Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza (kpl)	1
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki bet. (m2)	30
Wykop mechaniczny, montaż rur PVC 160 mm (mb)	137
Przecisk w rurze stalowej osłonowej 219 mm, montaż rur PVC 160 (mb)	8
Przewiert sterowany, montaż rur PE RC 40 mm (mb)	370
Podsypka i obsypka piaskowa, utylizacja gruntu rodzimego (m3)	25
Pompownia ścieków (dwupompowa) Q=3,8 m3/d (szt.)	1
Separator tłuszczu (Q=3 l/s)(szt.)	4
Studzienka tworzywowa PVC/PP D425 mm, z włazem kl. D400 (szt.)	7
Studnia rozprężna D1000 z włazem kl. D400 (szt.)	1
Połączenie z instalacją wyprowadzoną z budynku (szt.)	5

TERMIN REALIZACJI: około 5 miesięcy od daty zlecenia prac (podany czas dotyczy wykonania prac projektowych)

TERMIN PŁATNOŚCI: 14 dni od daty przekazania dokumentacji

Akceptuję niniejszą ofertę i zlecam wykonanie przedmiotowych robót.

.....
(czytelny podpis Zamawiającego, w przypadku firm wraz z pieczęcią)